

VOCI DI CAPITOLATO PLAM JOINT

Art. lavorazione	Descrizione opera	Quantità indicativa prevista	Costo unitario
Art. 1 Preparazione del supporto	Preparazione del sottofondo per la posa in opera dei giunti Plam Joint, avendo cura di definire le campiture e l'altezza dei getti nelle diverse fasi di lavorazione come da progetto DL.		
Art. 2 Messa in opera	Messa in quota dei Plan Joint (lunghezza 300 cm), in base alla lunghezza del giunto e fissaggio dei Plam Joint con le apposite viti in dotazione. Plam Joint zincato per esterni e non zincato per interni Sistemazione dei supporti di contenimento e inserimento dei barrotti (ricoperti di guaina per un miglior scorrimento delle lastre di pavimento) dimensionati in base all'altezza del giunto Plam Joint.		
Art. 3 Getto e lavorazioni	Procedere con la preparazione della barriera a vapore, con la posa della rete elettrosaldata e distanziatori, getto, staggiatura e finitura desiderata della pavimentazione.		
Art. 4 Sigillante	Tra le lastre che formano i giunti di costruzione inserire un materiale comprimibile, il cui spessore possa consentire l'allungamento della stessa impedendo che i bordi vengano a contatto e che si possano deteriorare e sbriciare.		
	Si consiglia di sigillare con idonei sigillanti Isoplam®		