

PARTIDA DE PRESUPUESTO - PLAM CEM DRAIN

Ejecución de pavimento continuo en conglomerado drenante

La preparación de la base se realiza con agregados compactados y estabilizados. Se coloca un geotextil no tejido Isoplam® y, sobre este, una capa de material granulado limpio, compactado y nivelado, cuyo espesor, que varía entre 20 y 45 cm, dependerá de la capacidad de drenaje requerida y del uso previsto del pavimento. Se instalan encofrados de contención y, si es necesario, se aplican láminas galvanizadas u otros materiales para la creación de juntas de control. Se suministra hormigón drenante, gris o coloreado, seleccionado en función del uso y de la clase de drenabilidad requerida. El hormigón drenante se coloca manualmente con la Regla de aluminio Isoplam® o de forma mecanizada con la Regla vibrante Isoplam®, con un espesor de entre 10 y 20 cm, dependiendo de la finalidad de la superficie. La terminación de la superficie se realiza manualmente con la Llana Isoplam® o con la Alisadora Mecánica Isoplam®. Si es necesario, las juntas de control se ejecutan in situ o con la Máquina cortadora de juntas Isoplam® equipada con un Disco de diamante Isoplam®. Se aplica un tratamiento antievaporante Isoplam® en una proporción aproximada de 0,2 L/m² para proteger el pavimento del secado rápido.

El precio incluye la protección de las áreas no afectadas por la obra, el suministro y transporte de los materiales a la obra, así como el equipo y la maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos.

Para un total de m², con un espesor de cm, al costo de €/m² + IVA.

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding